

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP001	INSTALAÇÃO DE DE RUFO METÁLICO COM 1,OOM DE LARGURA SOBRE TELHADO- MATERIAL E MÃO DE OBRA- REF SINAPI 94231	M2		31,06	32,53
SINAPI-I	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	0,12	30,59	30,59
SINAPI-I	5061	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	KG	0,012	26,20	26,20
SINAPI-I	5104	REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES)	KG	0,0036	67,02	67,02
SINAPI-I	13388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	KG	0,06	226,04	226,04
SINAPI-I	39632			1,05	0,00	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,287	22,72	25,12
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,182	29,02	32,41
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,02	33,52	37,53
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,025	32,41	36,42

Composição	COMP002	INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO INCOLOR COM 8mm (2X4,00mm)- Fornecimento e Instalação)	M2		613,32	613,32
SINAPI-I	34391	VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO	M2	1	601,19	601,19
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,6	20,22	20,22

Composição	COMP006	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM 2 LAMPADAS DE LED TUBULAR 9/10W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		123,12	130,19
SINAPI-I	12232	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	1	38,95	38,95
SINAPI-I	39386	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13	UN	2	10,56	10,56
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	29,83	33,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	22,72	25,12

Composição	COMP007	LUMINÁRIA LED REFLETOR BIVOLT - 50W- FORNECIMENTO E INSTALÃO	UN		109,40	116,47
SINAPI-I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	1	46,35	46,35
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	29,83	33,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	22,72	25,12

Composição	COMP008	ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL TRIFÁSICA-PADRÃO-MEDIÇÃO DIRETA- 40A-	UN		1.714,51	1.761,63
SINAPI-I	857	CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO	M	3	17,38	17,38
SINAPI-I	979	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	30	15,17	15,17
SINAPI-I	1062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	339,79	339,79
SINAPI-I	1096	ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 4 ESTRIBOS E 4 ISOLADORES	UN	1	165,20	165,20
SINAPI-I	1539	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 16 MM2	UN	3	7,42	7,42
SINAPI-I	1892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	4	1,30	1,30
SINAPI-I	2392	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1	74,24	74,24
SINAPI-I	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	M	6	7,20	7,20
SINAPI-I	4346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	3	16,16	16,16
SINAPI-I	11267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	UN	3	1,11	1,11
SINAPI-I	12034	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	UN	2	3,70	3,70
SINAPI-I	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2	1,23	1,23
SINAPI-I	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	2	0,92	0,92
SINAPI-I	2674	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	M	2	4,60	4,60
SINAPI-I	3379	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1	59,09	59,09
SINAPI-I	1585	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 16 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO	UN	1	5,18	5,18
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	29,83	33,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	22,72	25,12

Composição	COMP009	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO COM 2 LAMPADAS DE LED TUBULAR 18/20W- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		97,56	99,41
SINAPI-I	12239	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	UN	1	51,00	51,00
SINAPI-I	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2	15,14	15,14
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4144	29,83	33,32
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1727	22,72	25,12

Composição	COMP010	REMOÇÃO DE PISO VINÍLICO	M2		7,69	8,52
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,03	29,57	33,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	22,72	25,12

Composição	COMP011	REJUNTAMENTO EM REVESTIMENTO CERÂMICO UTILIZANDO REJUNTE EPOXI	M2		15,21	15,43
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,15	87,80	87,80
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,09	22,72	25,12

Composição	COMP012	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 34CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M		174,66	177,82
SINAPI-I	11692	BANCADA/ BANCA EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, E= *3* CM	M2	0,34	420,99	420,99
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	24,54	27,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6000000	22,72	25,12

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0055000	579,71	600,27
Composição	COMP013	PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO AZUL MEDITERRANEÊ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		875,01	883,24
SINAPI-I	39492	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,0000000	803,95	803,95
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6780000	30,99	34,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8390000	22,72	25,12
Composição	COMP014	PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO AZUL MEDITERRANEÊ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		933,37	941,60
SINAPI-I	39493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,0000000	862,31	862,31
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6780000	30,99	34,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8390000	22,72	25,12
Composição	COMP015	PORTA DE CORRER COM ACABAMENTO MELAMINIICO AZUL MEDITERRANEÊ - 80 X 210 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		843,21	853,65
SINAPI-I	181	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *16* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	JG	0,5500000	318,44	318,44
SINAPI-I	11366	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	1,0000000	204,70	204,70
SINAPI-I	5067	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	KG	0,1500000	28,41	28,41
SINAPI-I	11573	RODIZIO TIPO NAPOLEAO PARA JANELAS DE CORRER, EM ZAMAC, COMPRIMENTO DE APROX 60 CM, COM ROLAMENTO EM ACO	UN	2,0000000	7,35	7,35
SINAPI-I	11580	TRILHO QUADRADO FRIZADO PARA RODIZIO (VERGALHAO MACICO), EM ALUMINIO, COM DIMENSOES DE *6 X 6* MM	M	1,2000000	10,43	10,43
SINAPI-I	20017	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	5,9600000	8,67	8,67
SINAPI-I	35274	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *10 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,1071000	68,51	68,51
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	24,14	26,76
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0000000	30,99	34,70
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6800000	29,57	33,02
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6800000	22,72	25,12
SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0060000	586,83	607,90
SINAPI-I	1340	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, LISO FOSCO, DE *1,25 X 3,08* M, E = 0,8 MM	M2	4,2	66,36	66,36
Composição	COMP016	PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 160 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO AZUL MEDITERRANEÊ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		851,21	859,44
SINAPI-I	39490	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	UN	1,0000000	780,15	780,15
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,6780000	30,99	34,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8390000	22,72	25,12
Composição	COMP017	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO MARMORITE, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2		13,73	15,26
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,0699000	32,01	35,56
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,0482000	30,48	34,03
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1055000	31,20	34,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2972000	22,72	25,12
Composição	COMP018	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL),RESISTENTE A UMIDADE(RU), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2		253,45	257,83

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	37586	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	CENTO	0,0581000	58,38	58,38
SINAPI-I	39417	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	M2	4,2120000	26,19	26,19
SINAPI-I	39419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	1,8187000	9,95	9,95
SINAPI-I	39422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	M	5,7999000	11,29	11,29
SINAPI-I	39431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	2,5027000	0,31	0,31
SINAPI-I	39432	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	M	1,5851000	2,75	2,75
SINAPI-I	39434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	KG	1,0327000	3,44	3,44
SINAPI-I	39435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	UN	20,0077000	0,16	0,16
SINAPI-I	39437	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	UN	20,0077000	0,36	0,36
SINAPI-I	39443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	UN	0,9149000	0,38	0,38
SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,0549000	29,18	32,74
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2637000	22,72	25,12

Composição	COMP019	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NA COR BRANCA TIPO GUILHOTINA PARA VIDRO, DE ABRIR , INCLUSAS GUARNICOES E FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		552,85	577,01
SINAPI-I	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	7,5	40,52	40,52
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	24,22	26,83
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	29,40	32,83
SINAPI-I	38167	BORBOLETA PARA JANELA TIPO GUILHOTINA, EM ZAMAC CROMADO	PAR	1	34,47	34,47

Composição	COMP020	VENEZINANA EM ALUMINIO EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2		562,00	580,12
SINAPI-I	583	ALUMINIO ANODIZADO	KG	9,9	40,52	40,52
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	24,22	26,83
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	29,40	32,83

Composição	COMP021	BANCA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430), COM UMA CUBA CENTRAL, COM VALVULA , ESCORREDOR DUPLO- DE 0,55 X 1,20M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		358,19	362,60
SINAPI-I	1746	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M	UN	1	249,90	249,90
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,0692000	46,61	46,61
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,61	0,61
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,1560000	87,80	87,80
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	25,13	25,13
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8300000	29,09	32,56
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6400000	22,72	25,12

Composição	COMP022	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		1.189,83	1.194,24
SINAPI-I	11687	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	M	1	1.081,54	1.081,54
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,0692000	46,61	46,61
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4,0000000	0,61	0,61
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,1560000	87,80	87,80
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2,0000000	25,13	25,13
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8300000	29,09	32,56
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6400000	22,72	25,12

Composição	COMP023	TUBULACAO EM COBRE PARA INTERLIGACAO DE SPLIT SYSTEM AO CONDENSADOR/EVAPORADOR,INCLUSIVE ISOLAMENTO TERMICO,ALIMENTACAOELETTRICA,CONEXOES E FIXACAO,PARA APARELHOS ATE 48000 BTU'S.FORNECIMENTO E INSTALACAO	M		335,25	347,32
SINAPI	88250	AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	23,69	26,40
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	29,83	33,32
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,72	25,12
SINAPI-I	39714	TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1", E= 10 MM	M	1,1	2,71	2,71
SINAPI-I	404	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	0,12	3,19	3,19
SINAPI-I	14152	FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF	UN	0,1	53,01	53,01
SINAPI-I	11962	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 1/2"	UN	2	0,35	0,35
SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	2	0,19	0,19

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	13348	ARRUELA EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM	UN	2	1,27	1,27
SINAPI-I	39235	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2	M	1,05	69,11	69,11
SINAPI-I	39726	TUBO DE COBRE CLASSE "I", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES INDUSTRIAIS DE ALTA PRESSAO E VAPOR	M	1,05	138,18	138,18
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	29,09	32,56

Composição	COMP024	INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DE FOGÃO A GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO: TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20, CONECCÕES E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS.- 40,14m e 3 PONTOS	UN		2.775,89	2.996,21
SINAPI-I	392	ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	UN	20	2,10	2,10
SINAPI-I	38829	TUBO MULTICAMADA PEX, DN 20 MM, PARA INSTALACOES A GAS (AMARELO)	M	40,14	19,02	19,02
SINAPI-I	3148	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C)	UN	1	11,69	11,69
SINAPI-I	11748	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2 " (REF 1552-B)	UN	1	29,07	29,07
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36	29,09	32,56
SINAPI-I	11756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	UN	1	23,83	23,83
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36	23,85	26,50

Composição	COMP025	BANCA DE AÇO INOXIDAVEL DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430), COM UMA CUBA CENTRAL, COM VALVULA , ESCORREDOR DUPLO- DE 0,55 X 1,80M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		667,62	673,81
SINAPI-I	1749	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M	UN	1	481,45	481,45
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,0852	46,61	46,61
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8	0,61	0,61
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,26	87,80	87,80
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	4	25,13	25,13
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	29,09	32,56
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,84	22,72	25,12

Composição	COMP026	REMOCAO DE VIDRO COMUM	M2		17,78	19,74
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2000000	22,72	25,12
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5000000	26,48	29,45

Composição	COMP027	BANCA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430), COM UMA CUBA CENTRAL, COM VALVULA , ESCORREDOR DUPLO- DE 0,55 X 1,40M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		518,47	524,66
SINAPI-I	1748	BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,40* M	UN	1	332,30	332,30
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,0852	46,61	46,61
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	8	0,61	0,61
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,26	87,80	87,80
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	4	25,13	25,13
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	29,09	32,56
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,84	22,72	25,12

Composição	COMP028	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS, 25X8, ESP Ç= 6MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		77,39	77,87
SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	1	70,83	70,83
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,1	20,22	20,22
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	22,72	25,12

Composição	COMP029	CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN		13,53	14,78
SINAPI-I	1880	CURVA 135 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	2,56	2,56
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2020000	24,54	27,21
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2020000	29,83	33,32

Composição	COMP030	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		12,20	13,45
SINAPI-I	39176	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	1,23	1,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2020000	24,54	27,21
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2020000	29,83	33,32

Composição	COMP031	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		11,91	13,16
SINAPI-I	39174	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,0000000	0,94	0,94
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2020000	24,54	27,21
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2020000	29,83	33,32

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
Composição	COMP032	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		11,89	13,14
SINAPI-I	39210	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00000000	0,92	0,92
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2020000	24,54	27,21
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2020000	29,83	33,32
Composição	COMP033	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		11,47	12,72
SINAPI-I	39208	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	1,00000000	0,50	0,50
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2020000	24,54	27,21
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2020000	29,83	33,32
Composição	COMP034	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		13,20	14,45
SINAPI-I	39128	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO	UN	1,00000000	2,23	2,23
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2020000	24,54	27,21
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2020000	29,83	33,32
Composição	COMP035	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		164,29	173,66
SINAPI-I	39800	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1	81,47	81,47
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233000	24,54	27,21
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5233000	29,83	33,32
Composição	COMP036	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		207,34	209,30
SINAPI-I	41476	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO OU OUTRO USO, EM PVC, DN = 300 X 600 MM	UN	1	188,40	188,40
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	29,57	33,02
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	22,72	25,12
SINAPI	101618	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	0,0141000	231,73	246,56
Composição	COMP037	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MXMES		42,44	45,05
SINAPI-I	10527	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)	MXMES	1	20,00	20,00
SINAPI	97064	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE-EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	1	22,44	25,05
Composição	COMP038	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA E BRAILE PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN		83,03	84,22
SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8*, E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	1	70,83	70,83
SINAPI-I	39961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	0,08	20,22	20,22
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	26,48	29,45
Composição	COMP039	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN		87.155,20	100.284,80
SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1760	49,52	56,98
Composição	COMP040	PEITORIL EM MÁRMORE, LARGURA 35 CM, ESPESSURA 2,0 CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		164,50	167,38
SINAPI-I	4822	PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM	M2	0,385	340,51	340,51
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	3,5	2,18	2,18
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5470000	24,54	27,21
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2730000	22,72	25,12
SINAPI	91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,009	34,24	38,35
SINAPI	91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,179	32,74	36,85
Composição	COMP041	BANCA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN		589,73	594,14
SINAPI-I	1749	BANCADA/BANCA/PIA DE ACO INOXIDAVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA, ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,80* M	UN	1	481,45	481,45
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,069	46,61	46,61
SINAPI-I	7568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	4	0,61	0,61
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,156	87,80	87,80
SINAPI-I	37591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	UN	2	25,13	25,13
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83	29,09	32,56

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64	22,72	25,12
Composição	COMP042	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 0,40 M DE LAGURA, FIXADA PAREDE DE ALVENARIA E MONTANTES DO PROPRIO GRANITO PARA APOIO A CADA 1,5M (MEDIA). CONFORME PROJETO. FORNECIMENTBTO E INSTALAÇÃO	M		719,63	723,38
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,07	618,11	618,11
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,2	46,61	46,61
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,16	87,80	87,80
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,83	24,54	27,21
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,64	22,72	25,12
Composição	COMP043	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 0,70 M DE LAGURA, FIXADA PAREDE DE ALVENARIA E MONTANTES DO PROPRIO GRANITO PARA APOIO A CADA 1,5M (MEDIA). CONFORME PROJETO. FORNECIMENTBTO E INSTALAÇÃO	M		1.183,33	1.188,31
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,78	618,11	618,11
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,3	46,61	46,61
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,26	87,80	87,80
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	24,54	27,21
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,85	22,72	25,12
Composição	COMP044	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 0,50 M DE LAGURA, FIXADA PAREDE DE ALVENARIA E MONTANTES DO PROPRIO GRANITO PARA APOIO A CADA 1,5M (MEDIA). CONFORME PROJETO. FORNECIMENTBTO E INSTALAÇÃO	M		877,21	881,80
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,3	618,11	618,11
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,25	46,61	46,61
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,22	87,80	87,80
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	24,54	27,21
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	22,72	25,12
Composição	COMP045	REMOÇÃO DE TABLADO DE MADEIRO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2		18,37	20,45
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	30,99	34,70
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	22,72	25,12
Composição	COMP046	PERFIL DE ALUMINIO, FIXADO NA JUNTA DA EMENDA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		16,63	17,38
SINAPI-I	11552	PERFIL U DE ABAS IGUAIS, EM ALUMINIO, 1/2" (1,27 X 1,27 CM), PARA PORTA OU JANELA DE CORRER	M	1	9,06	9,06
SINAPI-I	43142	SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO	L	0,01	138,98	138,98
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	30,99	34,70
Composição	COMP047	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		876,14	885,72
SINAPI-I	11688	TANQUE ACO INOXIDAVEL (ACO 304) COM ESFREGADOR E VALVULA, DE *50 X 40 X 22* CM	UN	1	498,65	498,65
SINAPI	86877	VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2"X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	56,59	57,32
SINAPI	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	17,15	17,51
SINAPI	86914	TORNEIRA CROMADA 1/2"OU 3/4"PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	70,57	71,21
SINAPI-I	4351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	6	26,57	26,57
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,0702	87,80	87,80
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,7689	29,09	32,56
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7111	22,72	25,12
Composição	COMP048	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		75,99	77,33
SINAPI-I	37400	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	UN	1	64,54	64,54
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3162	29,09	32,56
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0996	22,72	25,12
Composição	COMP049	BANCO COM LARGURA DE 50 CM COM PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA DE 15X4,5 CM, FIXADA SOBRE APOIS DE CONCRETO (10X 40X40) A CADA 1,5M (DISTANCIA MAXIMA) COM PARAFUSOS E BUCHAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		326,03	335,31
SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2,16	16,13	16,66
SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	0,6	170,06	176,07
SINAPI	102482	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,036	532,41	540,95
SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,036	314,65	349,28
SINAPI-I	11844	PRANCHA APARELHADA *4 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	1,5	71,74	71,74
SINAPI-I	4299	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	UN	12	2,00	2,00
SINAPI-I	4376	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	UN	12	0,19	0,19
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,8	30,99	34,70
Composição	COMP050	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORITE,ANTIGO,USANDO ESTUQUE COM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SEND0 2 POLIMENTOS MECANICOS	M2		30,12	33,19
SINAPI-I	1380	CIMENTO BRANCO	KG	0,1	1,88	1,88
SINAPI-I	6085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	0,04	11,11	11,11

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	41967	CERA LIQUIDA INCOLOR MULTIPISO	L	0,0125	22,30	22,30
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,7	24,54	27,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,72	25,12
SINAPI	95276	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016	CHP	0,156	3,54	3,54
SINAPI	95277	POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHI DIURNO. AF_09/2016	CHI	0,312	0,50	0,50
Composição	COMP051	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, BARRA DE APOIO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		1.343,75	1.382,51
SINAPI	90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	374,68	382,26
SINAPI	91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	364,20	387,17
SINAPI	91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	125,93	130,84
SINAPI	100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	10	9,05	9,38
SINAPI-I	36204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4	97,11	97,11
Composição	COMP052	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPIPEDOS COM LIMPEZA DO BETUME ADERENTE SOBRE O CALÇÃO DE PO DE PEDRA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO PO DE PEDRA E REJUNTAMENTO COM ARGAMASS DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DOS PARALELEPIPEDOS	M2		91,29	99,38
SINAPI	87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,02	588,69	615,14
SINAPI-I	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,12	75,17	75,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6	22,72	25,12
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,4	28,58	31,88
Composição	COMP053	ARRANCAMENTO DE PARALELEPIPEDO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2		11,36	12,56
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	22,72	25,12
Composição	COMP054	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		11,79	12,41
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,0099	76,17	76,17
SINAPI-I	10835	JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	4,43	4,43
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,015	86,30	86,30
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,021	2,13	2,13
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	23,85	26,50
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	29,09	32,56
Composição	COMP055	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		24,75	25,37
SINAPI-I	122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	UN	0,011	76,17	76,17
SINAPI-I	11655	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	16,87	16,87
SINAPI-I	20083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	UN	0,02	86,30	86,30
SINAPI-I	38383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	UN	0,025	2,13	2,13
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	23,85	26,50
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	29,09	32,56
Composição	COMP056	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 2 FOLHAS,110X130CM, ESPESSURA DE 3CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN		912,25	919,19
SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	UN	4	28,02	28,02
SINAPI-I	4969	PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM	M2	1,43	515,85	515,85
SINAPI-I	11055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	UN	24	0,11	0,11
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,414	30,99	34,70
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,707	22,72	25,12
Composição	COMP057	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA (1,20MX1,20M), FIXADA EM MONTANTES DO PROPRIO GRANITO ALTURA DE 90CM. CONFORME PROJETO. FORNECIMENTBTO E INSTALAÇÃO	UN		2.831,08	2.841,28
SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	4,32	618,11	618,11
SINAPI-I	4823	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	KG	0,7	46,61	46,61
SINAPI-I	37329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	KG	0,38	87,80	87,80
SINAPI	88274	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2	24,54	27,21
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,8	22,72	25,12
Composição	COMP058	REMOCAO DE FORRO DE LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA, INCLUSIVE O ENGRADAMENTO	M2		10,22	11,30
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	22,72	25,12
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
Data					Responsável Técnico:	LUCIANA MAGLIANO
					CREA/CAU:	2004102802