Lista de Materiais

Cabeamento	Acessórios Cabeamento - Metálico	
	Conector RJ45 (CM8v)	18 pç
	Switch (10/100)BaseTX 24 portas	1 pç
	Acessórios Cabeamento - Rack	
	Caixa padrão 19" Guia de cabos vertical fechado	1 pç
	Perfil de montagem	1 pç
	Acessórios p/ eletrodutos	
	Caixa PVC 4x2"	9 pç
	Cabeamento estruturado - metálico	
	UTP-5e (24AWG) UTP-5e (24AWG)-4	315.00 m
	Caixa de passagem - sobrepor	
	PVC (ref Cemar) 120x120x75 mm	2 pç
	Dispositivo de Cabeamento - embutir	
	Placa 2x4" - Branca 2 módulos - RJ45	9 pç
	Eletroduto PVC flexível	
	Eletroduto leve 3/4"	89.90 m
	Rack	
	Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal 3U x 400mm	1 pç

Legenda

120x120x75	Caixa de passagem de sobrepor no teto
PC 3U	Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal
RJ45(2) PT TE 14 PT TE 14	Tomada RJ45 - 0,30m do piso

NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

PROJETO BÁSICO UBS - RUI SANGLARD

Nº DO PROCESSO:	PROJETO DE CONSTRUÇÃO
BAIRRO : RUI SANGLARD RUA :	ASSUNTO: PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

SECRETÁRIO EGCP : Pierre da Silva Moraes - Matrícula: 062.728

SUB-SECRETÁRIO EGCP : Luan Leite Feijó - Matrícula: 115.288

AUTOR DO PROJETO : Guilherme de Carvalho Ramos - ENG. CIVIL - CREA/RJ 2020106376

ARQUIVO :

DATA :	ESCALA :	DESENHO :	PRANCHA :
MARÇO / 2023	1 / 50		01 / 01

OBSERVAÇÕES: