



Estado do Rio de Janeiro

MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO

SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL - EGCP

Obra: REQUALIFICAÇÃO URBANA DA PRAÇA SÃO JORGE

R01

Local: SÃO JORGE - NOVA FRIBURGO - RJ.

10- NOV/2022

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	ORIGEM DE PREÇO ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL
					DESONERADO	NÃO DESONE	DESONERADO	NÃO DESONE

Comp 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	REFERÊNCIA COMP. SINAPI				R\$ 52.786,56	R\$ 59.798,64
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COLETADO	24,0000	R\$ 94,49	R\$ 109,06	R\$ 2.267,76	R\$ 2.617,44
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COLETADO	660,0000	R\$ 38,26	R\$ 43,90	R\$ 25.251,60	R\$ 28.974,00
88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE	840,0000	R\$ 30,08	R\$ 33,58	R\$ 25.267,20	R\$ 28.207,20

Comp 002	REVESTIMENTO DE PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA	M2	REFERÊNCIA				141,13	147,25
10734	PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM	M2	CR	1,100	R\$ 59,82	R\$ 59,82	65,80	65,80
37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	CR	7,600	R\$ 2,47	R\$ 2,47	18,77	18,77
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	CR	0,400	R\$ 4,11	R\$ 4,11	1,64	1,64
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COEFICIENTE DE REPRESENTATIVIDADE	1,000	R\$ 31,40	R\$ 35,06	31,40	35,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COLETADO	1,000	R\$ 23,51	R\$ 25,97	23,51	25,97

Comp 003	PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL DE MURO DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA ESTRUTURAL (INCLUSIVE FUNDAÇÕES) - COM DESONERAÇÃO	M²	REFERÊNCIA				17,17	19,82
20019	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	EMOP	0,066	R\$ 210,91	R\$ 243,40	13,94	16,09
20058	MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR-PROJETO E CONSULTORIA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS	H	EMOP	0,083	R\$ 39,07	R\$ 45,09	3,23	3,73