

COMPOSIÇÃO

CODIGO ITEM	DESCRIÇÃO ITEM	UNIDADE ITEM	ORIGEM DE PREÇO ITEM	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO
					DESONERADO	NÃO DESONE
Comp 01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN				
90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COLETADO	144,00	R\$ 95,35	R\$ 110,10
90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	COLETADO	1008,00	R\$ 38,44	R\$ 44,12

Comp 02	REVESTIMENTO DE PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2				
10734	PEDRA GRANITICA, SERRADA, TIPO MIRACEMA, MADEIRA, PADUANA, RACHINHA, SANTA ISABEL OU OUTRAS SIMILARES, *11,5 X *23 CM, E= *1,0 A *2,0 CM	M2	CR	1,1000	R\$ 61,69	R\$ 61,69
37596	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	KG	CR	7,6000	R\$ 2,47	R\$ 2,47
34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	CR	0,4000	R\$ 4,11	R\$ 4,11
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	1,0000	R\$ 31,53	R\$ 35,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	1,0000	R\$ 23,63	R\$ 26,11

Comp 03	PORTA DE MADEIRA DE LEI VAZADA PARA VIDRO/TELA, DE 80X210X3CM, COMPINAZIOS DE 3CM E CORDOES DE 1X1CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN				
760	PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (80X210X3,5)CM	UN	EMOP	1,0000	R\$ 133,90	R\$ 133,90
2275	CORDAO DE CEDRO, DE (1x1)CM	M	EMOP	3,4000	R\$ 4,60	R\$ 4,60
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	1,6780	R\$ 31,22	R\$ 34,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,8390	R\$ 23,63	R\$ 26,11

Comp 04	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X150X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN				
762	PORTA LISA, SEMI-OCA PARA PINTURA, DE (60X210X3,5)CM	UN	EMOP	1,0000	R\$ 117,00	R\$ 117,00
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	1,6780	R\$ 31,22	R\$ 34,89
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	0,8390	R\$ 23,63	R\$ 26,11

Comp 05	LAVATÓRIO DE CONCRETO, FUNDIDO NO LOCAL, COM SECAO EM CALHA PRISMATICA, LARGURA DE 0,40M, REBORDA COM 0,15M, MEDIDOS INTERNAMENTE EM OSSO, REVESTIDOS DE AZULEJOS BRANCOS 15X15CM, INTERNA E EXTERNAMENTE, E VALVULA DE ESCOAMENTO 1604 EM METAL CROMADO, EXCLUSIVE INSTALACAO HIDRAULICA. FORNECIMENTO	M	REFERÊNCIA			
77	AZULEJO BRANCO, BRILHANTE EXTRA, DE (15x15)CM	M2	EMOP	1,2100	R\$ 31,19	R\$ 31,19
150	CIMENTO BRANCO	KG	EMOP	0,1100	R\$ 1,88	R\$ 1,88
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	1,1500	R\$ 31,53	R\$ 35,22

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	1,1500	R\$ 23,63	R\$ 26,11
2129	CONCRETO ARMADO FCK 15MPA	M3	EMOP	0,0900	R\$ 3.001,44	R\$ 3.001,44
3077	PASTA DE CIMENTO COMUM	M3	EMOP	0,0030	R\$ 894,73	R\$ 894,73
3084	CHAPISCO SUPERF. CONCR./ALVEN.,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR	M2	EMOP	1,1000	R\$ 6,83	R\$ 6,83
3474	REVESTIMENTO EXT. ARG. 1:3:3 ESP. 2,5CM	M2	EMOP	1,1000	R\$ 36,93	R\$ 36,93
3915	VALVULA DE ESCOAMENTO, PARA BANHEIRA, SEM LADRAO, 1604, EM M	UN	EMOP	1,0000	R\$ 66,86	R\$ 66,86

Comp 06	LAVATÓRIO DE CONCRETO,FUNDIDO NO LOCAL,COM SECAO EM CALHA PRISMATICA,LARGURA DE 0,40M,REBORDA COM 0,15M,MEDIDOS INTERNAMENTE EM OSSO,COM REVESTIDOS CERÂMICOS 10X10CM,INTERNA E EXTERNAMENTE,E VALVULA DE ESCOAMENTO 1604 EM METAL CROMADO,EXCLUSIVE INSTALACAO HIDRAULICA.FORNECIMENTO	M	REFERÊNCIA			
7796	REVESTIMENTO CERAMICO (10X10)CM,PLACA TELADA FORMATO (30X30)	M2	EMOP	1,8000	R\$ 44,23	R\$ 44,23
7798	ARGAMASSA PARA REJUNTAMENTO PIGMENTADA, EMBALAGEM DE 5KG	UN	EMOP	0,3200	R\$ 23,15	R\$ 23,15
88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	1,5000	R\$ 31,53	R\$ 35,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	SINAPI	1,5000	R\$ 23,63	R\$ 26,11
2129	CONCRETO ARMADO FCK 15MPA	M3	EMOP	0,0900	R\$ 3.001,44	R\$ 3.001,44
7797	ARGAMASSA COLANTE, PARA USO EXTERNO, EMBALAGEM DE 20 KG	UN	EMOP	0,2000	R\$ 28,74	R\$ 28,74
3084	CHAPISCO SUPERF. CONCR./ALVEN.,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AR	M2	EMOP	1,1000	R\$ 6,83	R\$ 6,83
3474	REVESTIMENTO EXT. ARG. 1:3:3 ESP. 2,5CM	M2	EMOP	1,1000	R\$ 36,93	R\$ 36,93
3915	VALVULA DE ESCOAMENTO, PARA BANHEIRA, SEM LADRAO, 1604, EM M	UN	EMOP	1,0000	R\$ 66,86	R\$ 66,86

Comp 07	PROJETO EXECUTIVO DE OBRA DE GEOTECNIA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	M²	REFERÊNCIA			
10965	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA	H	EMOP	0,0900	3%	R\$ 243,40
20019	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA	H	EMOP	0,0900	R\$ 210,91	3%
10982	MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR-PROJETO E CONSULTOR	H	EMOP	0,1800	3%	R\$ 45,09
20058	MAO-DE-OBRA DE DESENHISTA CADISTA SENIOR-PROJETO E CONSULTOR	H	EMOP	0,1800	R\$ 39,07	3%

Comp 08	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2,APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M²	REFERÊNCIA			
10965	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA	H	EMOP	0,0317	3%	R\$ 243,40
20019	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA	H	EMOP	0,0317	R\$ 210,91	3%

Comp 09	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUAS PLUVIAIS PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M²	REFERÊNCIA			
10965	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA	H	EMOP	0,0189	3%	R\$ 243,40
20019	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA	H	EMOP	0,0189	R\$ 210,91	3%

Comp 10	PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA PARA PREDIOS ESCOLARES E/OU ADMINISTRATIVOS ATE 500M2, APRESENTADO NOS PADROES DA CONTRATANTE, INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES	M²	REFERÊNCIA			
10965	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA	H	EMOP	0,0379	3%	R\$ 243,40
20019	MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO SENIOR DE CONSULTORIA	H	EMOP	0,0379	R\$ 210,91	3%

CUSTO TOTAL		CUSTO TOTAL	
DESONERADO		NÃO DESONE	
R\$	52.707,99	R\$	60.563,60
R\$	13.730,40	R\$	15.854,40
R\$	38.747,52	R\$	44.472,96

R\$	143,44	R\$	149,61
R\$	67,86	R\$	67,86
R\$	18,77	R\$	18,77
R\$	1,64	R\$	1,64
R\$	31,53	R\$	35,22
R\$	23,63	R\$	26,11

R\$	221,75	R\$	229,99
R\$	133,90	R\$	133,90
R\$	15,64	R\$	15,64
R\$	52,39	R\$	58,55
R\$	19,83	R\$	21,91

R\$	189,21	R\$	197,45
R\$	117,00	R\$	117,00
R\$	52,39	R\$	58,55
R\$	19,83	R\$	21,91

R\$	489,19	R\$	458,55
R\$	37,74	R\$	37,74
R\$	0,21	R\$	0,21
R\$	36,26	R\$	40,50

R\$	27,17	R\$	30,03
R\$	270,13	R\$	270,13
R\$	2,68	R\$	2,68
R\$	7,51	R\$	7,51
R\$	40,62	R\$	40,62
R\$	66,86	R\$	66,86

R\$	560,63	R\$	569,88
R\$	79,61	R\$	79,61
R\$	7,41	R\$	7,41
R\$	47,30	R\$	52,83
R\$	35,45	R\$	39,17
R\$	270,13	R\$	270,13
R\$	5,75	R\$	5,75
R\$	7,51	R\$	7,51
R\$	40,62	R\$	40,62
R\$	66,86	R\$	66,86

R\$	26,79	R\$	30,92
		R\$	22,56
R\$	19,55		
		R\$	8,36
R\$	7,24		

R\$	6,89	R\$	7,95
		R\$	7,95
R\$	6,89		

R\$	4,11	R\$	4,74
		R\$	4,74
R\$	4,11		

R\$ 8,23	R\$ 9,50
	R\$ 9,50
R\$ 8,23	