

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ
Município/UF:	NOVA FRIBURGO/RJ
Nº da Operação (0000000-00):	
Nº do SICONV (000000):	904688/2020
Valor do Repasse Contratado (R\$):	930.600,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	
% mínimo de Contrapartida:	0,00%
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	0,00%

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DE LUMIAR
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	09-2022

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	LUAN LEITE FEIJÓ
CREA/CAU:	2013102356
ART/RRT:	2020210263380
Data do preenchimento:	09/09/2022

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	JHONNY MAYCON CORDEIRO RIBEIRO
Cargo:	PREFEITO

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	01/03/2022
Data de fechamento do RRE:	31/10/2022

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	LUAN LEITE FEIJÓ
Profissão:	ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU (para obras/projetos):	2013102356
ART/RRT (para obras/projetos):	


Luan Leite Feijó
 CREA Nº 2013102356
 Engenheiro Civil
 Engenheiro Segurança do Trabalho



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 904688/2020	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DE LUMIAR
LOCALIDADE SINAPI RIO DE JANEIRO	DATA BASE 09-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF 0 NOVA FRIBURGO/RJ
			BDI 1 20,34%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
0									1.492.510,19	
1.24 0.11.	SINAPI	92884	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_08/2022	KG	31,47	15,63	BDI 1	18,81	591,95	RA
1.25.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	12.807,91	
1.25.1.			LETRA AÇO INOX					-	4.801,60	
1.25 1.1.	SINAPI-I	10853	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	40,00	99,75	BDI 1	120,04	4.801,60	RA
1.25.2.			BARRA DE APOIO					-	4.212,96	
1.25 2.1.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,00	291,74	BDI 1	351,08	4.212,96	RA
1.25.3.			ESCADA DE MARINHEIRO					-	2.039,07	
1.25 3.1.	EMOP	14.002.0250-0	ESCADA DE MARINHEIRO, COM LARGURA DE 0,40M, EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1.1/2"X1/4", SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8", ESPACADOS DE 30CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	3,30	513,46	BDI 1	617,90	2.039,07	RA
1.25.4.			PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PORTAS					-	1.754,28	
1.25 4.1.	SINAPI-I	10851	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE *25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	18,00	80,99	BDI 1	97,46	1.754,28	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
SINAPI E EMOP DATABASE 09/2022.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVA FRIBURGO/RJ
Local
sexta-feira, 9 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: LUAN LEITE FEIJÓ
CREA/CAU: 2013102356
ART/IRRT: 2020210263380

Luan Leite Feijó
CREA RJ 2013102356
Engenheiro Civil
Engenheiro Segurança do Trabalho



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DE LUMIAR

Nº SICONV
904688/2020

Nº OPERAÇÃO
0

PROPOSTANTE / TOMADOR
MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	19	20	21	22	23	24	25	26
				INSTALAÇÃO S ELÉTRICAS	INSTALAÇÃO S TELEFÔNICAS	CABEAMENTO O ESTRUTURAL DO	INSTALAÇÃO S DE GASES	INSTALAÇÃO S DE INCÊNDIO E PÂNICO	SFDA	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	
0				36.748,30	2.090,42	4.510,32	261.592,61	3.602,09	29.841,56	12.807,91	
1.25.3.1.	ESCADA DE MARINHEIRO, COM LARGURA DE 0,40M, EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1 1/2" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8", ESPACADOS DE 30CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3,30							3,30	
1.25.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE PORTAS		-								
1.25.4.1.	PLACA DE ACRILICO TRANSPARENTE ADESIVADA PARA SINALIZACAO DE PORTAS, BORDA POLIDA, DE 25 X 8", E = 6 MM (NAO INCLUI ACESSORIOS PARA FIXACAO)	UN	18,00							18,00	

NOVA FRIBURGO/RJ
Local

sexta-feira, 9 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: LUAN LEITE FEIJÓ
CREA/CAU: 2013102356
ART/RRT: 2020210263380

Luan Leite Feijó
CREA RJ 2013102356
Engenheiro Civil
Engenheiro Segurança do Trabalho



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 Nº SICONV 904688/2020 PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA DESCRIÇÃO DO LOTE

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23
1.24.	SPDA	29.841,56	% Período:						100,00%						
1.25.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	12.807,91	% Período:								100,00%				
Total: R\$ 1.482.510,19															
Período:	%:		2,23%	0,34%	1,80%	11,82%	34,89%	25,05%	7,62%	16,25%					
	Repassa:	20.736,61	3.174,93	10.722,28	109.976,30	324.688,48	233.151,18	70.902,87	151.247,35						
	Contrapartida:	12.288,24	1.882,95	9.917,47	65.223,56	192.562,73	138.274,79	42.050,31	89.700,14						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	Investimento:	33.034,85	5.057,88	26.639,75	175.199,86	517.251,21	371.425,97	112.953,18	240.947,49						
	%:		2,23%	2,57%	4,37%	16,18%	51,07%	76,13%	83,75%	100,00%					
	Repassa:	20.736,61	23.911,54	40.633,82	150.610,12	475.298,60	708.449,78	779.352,65	930.600,00						
	Contrapartida:	12.288,24	14.181,19	24.088,66	89.322,22	281.884,95	420.159,74	462.210,05	551.910,19						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	33.034,85	38.092,73	64.732,48	239.932,34	757.183,55	1.128.609,52	1.241.662,70	1.482.510,19						

NOVA FRIBURGO/RJ
Local

sexta-feira, 9 de setembro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: LUAN LEITE FEIJÓ
CREA/CAU: 2013102356
ART/RRT: 2020210263380

Luan Leite Feijó
CREA RJ 2013102356
Engenheiro Civil
Engenheiro Segurança do Trabalho

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos.

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos.

Luan Leite Feijó
CREA/RJ 2013102356
Engenheiro Civil
Engenheiro de Segurança do Trabalho

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UNIDADE		107.186,88	120.847,68
SINAPI	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2400	29,67	33,15
SINAPI	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1344	26,77	30,72
COMPOSIÇÃO	COMP002	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2		623,31	623,58
SINAPI-I	37562	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	1	620,96	620,96
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0615	29,07	32,46
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,024	23,98	26,55
COMPOSIÇÃO	COMP003	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2		532,79	533,06
SINAPI-I	4930	PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	M2	1	530,44	530,44
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0615	29,07	32,46
SINAPI	88251	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,024	23,98	26,55

09/09/2022
Data

Responsável Técnico: LUAN LEITE FEIJÓ
CREA/CAU: 20.3102356

Luan Leite Feijó
CREA RJ 2013102356
Engenheiro Civil
Engenheiro Segurança do Trabalho

	ARGOS SOCIAIS					
18.050.0005-0	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DU PLEX,COM RESERVATORIO HORIZONTAL OU VERTICAL,VAZAO APROX.20M 3/H,02 (DOIS) COMPRESSORES COM POTENCIA MEDIA DE APROX.5HP,C APACIDADE DO RESERVATORIO DE APROX.500 LITROS,INCLUSIVE FILT ROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORME RDC-50 ANVISA/MINISTE RIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNEC.E ASSENT.	UN		123469,3200		
01004	CAMINHÃO CARROC. FIXA, 7,5T (CP)	H	1,80000000	201,7472	0,00000000	363,1450
01005	CAMINHÃO CARROC. FIXA, 7,5T (CF)	H	0,90000000	73,7853	0,00000000	66,4068
01006	CAMINHÃO CARROC. FIXA 7,5T (CI)	H	0,30000000	57,8830	0,00000000	17,3649
01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC	H	9,00000000	24,2400	3,00000000	224,7048
	ARGOS SOCIAIS					
01993	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCL USIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	18,00000000	24,2400	3,00000000	449,4096
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS	H	36,00000000	17,5400	3,00000000	650,3832
02003	GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 7,0M (CP)	H	2,70000000	53,4078	0,00000000	144,2011
02004	GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 7,0M (CI)	H	0,30000000	45,7097	0,00000000	13,7129
07901	CENTRAL DE AR COMPRIMIDO DUPLEX, COM VAZAO DE APROXIMADAMENT E 20M3/H, 02 COMPRESSORES COM POT. MEDIA DE APROX. 5,0HP	UN	1,00000000	121540,0000	0,00000000	121540,0000
18.050.0050-0	CENTRAL DE VACUO MEDICINAL,ISENTO DE OLEO,SISTEMA DUPLEX,C/R ESERVATORIO HORIZONTAL,VAZAO APROX.26M3/H,02 (DUAS) MOTO-BOM BAS DE VACUO POTENCIA MEDIA APROX.3HP,CAPAC.RESERVATORIO APR OX.400 LITROS,INCL.FILTROS,SECADORES,PAINEL ELETRICO,CONFORM E RDC-50 ANVISA/MINISTERIO DA SAUDE E ABNT NBR 12188.FORNECI MENTO E ASSENTAMENTO.	UN		74429,3200		
01004	CAMINHÃO CARROC. FIXA, 7,5T (CP)	H	1,80000000	201,7472	0,00000000	363,1450
01005	CAMINHÃO CARROC. FIXA, 7,5T (CF)	H	0,90000000	73,7853	0,00000000	66,4068
01006	CAMINHÃO CARROC. FIXA 7,5T (CI)	H	0,30000000	57,8830	0,00000000	17,3649
01983	MAO-DE-OBRA DE ELETRICISTA DE CONSTRUCAOCIVIL, INCLUSIVE ENC	H	9,00000000	24,2400	3,00000000	224,7048
	ARGOS SOCIAIS					
01993	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCL USIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	18,00000000	24,2400	3,00000000	449,4096
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS	H	36,00000000	17,5400	3,00000000	650,3832
02003	GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 7,0M (CP)	H	2,70000000	53,4078	0,00000000	144,2011
02004	GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 7,0M (CI)	H	0,30000000	45,7097	0,00000000	13,7129
07632	CENTRAL DE VACUO DUPLEX, COM VAZAO DE APROXIMADAMENTE 26M3/H , 02 MOTO-BOMBAS DE VACUO COM POT. MEDIA DE APROX. 3HP	UN	1,00000000	72500,0000	0,00000000	72500,0000
18.050.0100-0	PAINEL DE ALARME MEDICINAL AR COMPRIMIDO,OXIDO NITROSO,DIOXI DO DE CARBONO,OXIGENIO E VACUO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.(PARA INSTALACAO VIDE FAMILIA 15.014)	UN		518,8000		
01993	MAO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO DA CONSTRUCAO CIVIL, INCL USIVE ENCARGOS SOCIAIS	H	0,25000000	24,2400	3,00000000	6,2418
01999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIVE ENCAR GOS SOCIAIS	H	0,25000000	17,5400	3,00000000	4,5166
07624	PAINEL DE ALARME SIMPLES, PARA OXIGENIO, AR COMPRIMIDO, VACU O OU OXIDO NITROSO	UN	1,00000000	508,0500	0,00000000	508,0500


Luan Leite Feijo
 CREA RJ 2013102356
 Engenheiro Civil
 Engenharia Segurança do Trabalho

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA – 13ª EDIÇÃO

DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
GRUPO A: ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS				
Previdência social	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
Salário educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Seguro contra riscos e acidentes	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
TOTAL	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B: TEMPO NÃO TRABALHADO				
Repouso semanal	19,37%	Não incide	19,37%	Não incide
Feriados	4,46%	Não incide	4,46%	Não incide
Férias sem abono	8,79%	8,37%	8,79%	8,37%
Auxílio-enfermidade (≤ 15 dias)	1,22%	2,73%	1,22%	2,73%
Faltas legais	0,65%	0,91%	0,65%	0,91%
Licença Paternidade	0,07%	0,08%	0,07%	0,08%
Auxílio-acidente (≤ 15 dias)	0,22%	0,23%	0,22%	0,23%
Aviso prévio trabalhado	0,48%	0,09%	0,48%	0,09%
TOTAL	35,26%	12,41%	35,26%	12,41%
GRUPO C: ABONO E 13º				
Abono constitucional de férias	2,93%	2,79%	2,93%	2,79%
13º Salário	9,28%	9,36%	9,28%	9,36%
TOTAL	12,21%	12,15%	12,21%	12,15%
GRUPO D: INDENIZAÇÕES				
Indenização compensatória por demissão sem justa causa	4,94%	0,98%	4,94%	0,98%
Contribuição social (art.1º da Lei Complementar 110/01)	1,24%	0,24%	1,24%	0,24%
Aviso prévio indenizado	7,94%	1,63%	7,94%	1,63%
Reflexo do aviso prévio indenizado sobre férias e 13º salário	1,54%	0,32%	1,54%	0,32%
Indenização adicional	0,77%	0,74%	0,77%	0,74%
TOTAL	16,43%	3,91%	16,43%	3,91%
GRUPO E: APROVISIONAMENTO DE CASOS ESPECIAIS				
Licença maternidade	0,05%	0,17%	0,05%	0,17%
Auxílio acidente de trabalho > 15 dias	0,01%	0,00%	0,01%	0,00%
Incidência de FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,64%	0,13%	0,64%	0,13%
Incidência de FGTS sobre o reflexo do aviso prévio indenizado no 13º salário	0,05%	0,01%	0,05%	0,01%
Abono pecuniário	0,52%	1,23%	0,52%	1,23%
TOTAL	1,27%	1,54%	1,27%	1,54%
GRUPO F: INCIDÊNCIAS CUMULATIVAS				
Grupo A x (Grupo B + Grupo C)	8,45%	4,37%	17,94%	9,28%
TOTAL	8,45%	4,37%	17,94%	9,28%
TOTAL GERAL	91,42%	52,18%	120,91%	77,00%

TOCANTINS

DE 10/2020 A 09/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA %	MENSALISTA %	HORISTA %	MENSALISTA %
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A	Total	17,80%	17,80%	37,80%	37,80%
GRUPO B					
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87%	Não incide	17,87%	Não incide
B2	Feriados	3,94%	Não incide	3,94%	Não incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,67%	0,89%	0,67%
B4	13º Salário	11,00%	8,33%	11,00%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,06%	0,07%	0,06%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,44%	Não incide	1,44%	Não incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	11,73%	8,89%	11,73%	8,89%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%
B	Total	47,81%	18,62%	47,81%	18,62%
GRUPO C					
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,06%	5,35%	7,06%	5,35%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,13%	0,17%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	2,38%	1,80%	2,38%	1,80%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,86%	2,92%	3,86%	2,92%
C5	Indenização Adicional	0,59%	0,45%	0,59%	0,45%
C	Total	14,06%	10,65%	14,06%	10,65%
GRUPO D					
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,51%	3,31%	18,07%	7,04%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60%	0,45%	0,63%	0,48%
D	Total	9,11%	3,76%	18,70%	7,52%
TOTAL(A+B+C+D)		88,78%	50,83%	118,37%	74,59%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET