

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	COMP002	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO - REF. EMOP 02.020.0001-0	M2		642,43	654,65
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1	445,00	445,00
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	9,2	8,64	8,64
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,3	35,12	35,12
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	30,99	34,70
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	22,72	25,12
					0,00	0,00
Composição	COMP003	CERCA PROTETORA DE BORDA DE VALA OU OBRA, COM TELA PLASTICA NA COR LARANJA OU AMARELA, CONSIDERANDO 1 VEZ DE UTILIZACAO, INCLUSIVE APOIOS EM MONTANTES DE 3"x3" DE MADEIRA DE 3ª, C/1,50M DE COMPRIMENTO, FICANDO 0,50M ENTERRADO, COM INTERVALO DE 2,00M. FORNECIMENTO, COLOCACAO E RETIRADA - EMOP - 02.011.0001-0 / 02.011.0014-0	M		20,18	21,46
SINAPI-I	37524	TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	M	0,84	2,69	2,69
SINAPI-I	4491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,75	8,64	8,64
SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	30,99	34,70
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	22,72	25,12
					0,00	0,00
Composição	COMP004	ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU CURVOS, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO - REF. EMOP 05.001.0142-0	M		24,99	27,63
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,1	22,72	25,12
					0,00	0,00
Composição	COMP005	REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL/ALERTA, 40X40CM (LADRILHO HIDRAULICO), PARA PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIFICAS, ASSENTOS SOBRE SUPERFICIE EM OSSO COOM ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	M2		99,13	100,39
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,25	13,41	13,41
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,86	0,71	0,71
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,24	4,16	4,16
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	31,20	34,92
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	22,72	25,12
					0,00	0,00
Composição	COMP006	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL - REF. EMOP - 01.005.0004-0	M2		22,72	25,12
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	22,72	25,12
					0,00	0,00
Composição	COMP007	ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL, PARA EXECUCAO DE GRAMADOS - REF. EMOP - 09.006.0030-0	M3		177,86	184,10
SINAPI-I	7253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	M3	1,155	102,85	102,85
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,6	22,72	25,12
					0,00	0,00

Data

 Responsável Técnico: LUCIANA MAGLIANO
 CREA/CAU: 2004102802