



LEGENDA, QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES	
TRECHO 2A	
	TENTO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO(15x30cm) = 84.07m
	RASPAGEM DE TERRENO COMPACTADO (76.82m² X H=0.08m) = 6.15m³
	RASPAGEM DE CONCRETO (43.25m² X H=0.08m) = 3.46m³
	CALÇADA = 79.42 m² (CONCRETO ARMADO COM H=8cm)
	GRAMA AMENDOIM = 23.54 m²
	CANALETA DE CONCRETO = 56.45 m MEIA CANA COM DN=400mm
	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA = 13.60m
	PISO PODOTÁTIL DIRECIONÁVEL = 68.52m
	INTERTRAVADO A=26.04m²
	01 – CONJUNTO COM 4 LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA
	02 – BOCA DE LOBO (0.60x1.00x1.20m) COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO, INSTALADA APROX. A CADA 60m



NOVA FRIBURGO
PREFEITURA

REFORMA CALÇADAS SÃO GERALDO

Nº DO PROCESSO:	TRECHOS DA RUA BENEDITO FELICIANO DA COSTA
BAIRRO : SÃO GERALDO	ASSUNTO: PLANTAS BAIXAS - TRECHOS 2A e 2B

SECRETÁRIO EGCP : Pierre da Silva Moraes - Matrícula: 62.728

SUB-SECRETÁRIO EGCP : Luan Leite Feijó - Matrícula: 115.288

AUTOR DO PROJETO: Cristiane Ferreira - Arquiteta - CAU/BR A93544-1 Matr. 100.725

ARQUIVO :

DATA :	ESCALA :	DESENHO :	PRANCHA :
OUTUBRO / 2022	1/200		02/03

OBSERVAÇÕES: