

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: POSTO DE SAÚDE SILVIO HENRIGUE BRAUNE

LOCAL: CENTRO - NOVA FRIBURGO / RJ

NOVEMBRO 2019



NORMAS PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE SÍLVIO HENRIQUE BRAUNE;

Rua Adelino Pereira Valente – Centro - NOVA FRIBURGO - RJ.

SUMÁRIO

I - DISPOSIÇÕES GERAIS
II – DEMOLIÇÕES
III – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
IV – ESTRUTURA
V – ALVENARIA E REVESTIMENTO
VI - COBERTURA
VII - ESQUADRIAS
VIII – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
IX- INSTALAÇÕES ESPECIAIS
X – PINTURA E LIMPEZA
XI – TÉRMINO DA OBRA

I - DISPOSIÇÕES GERAIS:

As presentes normas estabelecem o processo de execução de serviços e obras de Reforma do posto saúde, conforme projetos, detalhes e especificações fornecidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO.

O abastecimento de Água Potável será de responsabilidade da Concessionária Local – ÁGUAS DE NOVA FRIBURGO.

O fornecimento de Energia Elétrica será de responsabilidade da Concessionária Local – ENERGISA.

Em caso de divergência entre as medidas verificadas nos desenhos e as cotas indicadas, prevalecerão estas últimas.

Todos os materiais empregados na construção que não estejam detalhadamente especificados nos capítulos correspondentes deverão ser obrigatoriamente de boa qualidade, de uso consagrado na indústria de Construção Civil e obedecer as Normas Brasileiras da ABNT. Quando os serviços, materiais e mão-de-obra, ainda assim não estiverem caracterizados sob uma das titulações acima, deverão ser respeitados os ditames da boa técnica e as recomendações do fabricante.

Este procedimento também se estende às exigências do Estado e dos Municípios, através dos seus diversos órgãos e das Concessionárias de Serviços Públicos, em tudo o que diz respeito aos serviços especificados e/ou necessários à execução da obra.

- A Responsabilidade da Contratada.
- A. 1- Fornecer todos os materiais e mão de obra necessária para execução dos serviços propostos, incluindo todos os ferramentais, maquinários, instalações de apoio, madeiramento para formas, escoramentos, andaimes, carga, descarga e transporte de materiais.
 - A. 2- Transporte, alimentação e alojamento de pessoal.

II - DEMOLIÇÕES:

No projeto deverão ser contemplados as demolições e retiradas dos materiais abaixo:

Alvenaria de bloco furado, de forma manual sem reaproveitamento

Demolição de pavimento intertravado de forma manual

Remoção de telhas de fibrocimento, metálica e cerâmica de forma mecanizada

Carga, manobras e descarga de materiais diversos com caminhão basculante,

Os serviços de demolições e retirada de entulhos das obras, serão de responsabilidade da Contratada conforme especificado na planilha.

III – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA:

Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1.30.

Reaterro manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30.

Reaterro manual apilo com soquete

Carga, manobras e descarga de materiais diversos.



IV - ESTRUTURA:

Execução de estruturas de concreto Armado Grauteamento de cinta intermediária ou de contraverga Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos.

V – ALVENARIA E REVESTIMENTO:

Alvenaria de vedação de blocos vazados de concreto Contrapiso em Argamassa . Peitoril em màrmore branco Soleira em granito Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada Emboço ou massa única em argamassa.

VI - COBERTURA:

Impermeabilização de superfície com manta asfáltica. Proteção mecânica de superfície horozontal com argamassa.

VII - ESQUADRIAS:

Painel fixo em vidro temperado Portão de ferro em chapa galvanizada plana.

VIII – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Cabo de cobre flexível isolado Caixa de passagem para telefone Disjuntores, Eletroduto rígido roscável Luminária arandela tipo tartaruga para lâmpada de led (Fornecimento e Instalação) Eletroduto rígido soldável

IX - INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Elevador com 2 paradas. Capacidade acima de 550Kg/8

X – PINTURA E LIMPEZA

Pintura e esmalte acetinado Aplicação de fundo selador acrílico em teto Aplicação manual de pintura com tinta látex Aplicação de fundo selador acrílico em paredes



Locação de andaime tubular de encaixe Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica.

XI - TÉRMINO DA OBRA:

A obra, na ocasião do seu término, deverá estar totalmente limpa, devendo estar com todos os aparelhos em perfeito funcionamento, livre de entulhos, restos de materiais e vestígios de obras.