

 Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO CASA CIVIL EGCP - ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETO									
Obra: REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL ADHEMAR F. COMBAT									
Local: OLARIA - NOVA FRIBURGO - RJ.									
FAZEM PARTE DESTA PLANILHA: CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - Anexo nº. 01. RELATÓRIO DA MEMORIA DE CALCULO - Anexo nº.02. DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I - Anexo nº.03.									
IO- JANEIRO- 2022									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
ITEM	CÓDIGO DESONERADO	CÓDIGO ONERADO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT	PREÇO DESONERADO	PREÇO ONERADO	TOTAL DESONERADO	TOTAL ONERADO
1.0 - SERVIÇOS PRELIMINARES					TOTAL DO ITEM		R\$	2.844,24	R\$ 3.005,76
1.1	02.020.0001-A	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	6,00	R\$ 474,04	R\$ 500,96	R\$ 2.844,24	R\$ 3.005,76
2.0 - DEMOLIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					TOTAL DO ITEM		R\$	9.431,18	R\$ 10.790,63
2.1	05.001.0134-A	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	20,00	R\$ 20,89	R\$ 24,11	R\$ 417,80	R\$ 482,20
2.2	05.001.0145-A	05.001.0145-0	ARRANCAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	20,00	R\$ 17,58	R\$ 20,29	R\$ 351,60	R\$ 405,80
2.3	05.001.0025-A	05.001.0025-0	DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	3,96	R\$ 147,01	R\$ 169,66	R\$ 582,15	R\$ 671,85
2.4	05.001.0840-A	05.001.0840-0	LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE MARMORE,ANTIGO,USANDO ESTUQUECOM ADESIVO,CIMENTO BRANCO E CORANTE,SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS	M2	51,11	R\$ 33,00	R\$ 36,34	R\$ 1.686,63	R\$ 1.857,33
2.5	05.001.0385-A	05.001.0385-0	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	200,79	R\$ 6,02	R\$ 6,95	R\$ 1.208,75	R\$ 1.395,49
2.6	05.001.0360-A	05.001.0360-0	LIMPEZA DE PISOS CIMENTADOS	M2	1004,70	R\$ 5,16	R\$ 5,95	R\$ 5.184,25	R\$ 5.977,96
3.0 - INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES					TOTAL DO ITEM				
4.0 - ALVENARIA / REVESTIMENTO					TOTAL DO ITEM		R\$	4.187,55	R\$ 4.557,39
4.1	12.005.0015-A	12.005.0015-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,10M DEESPESURA,COM VAOS OU ARESTAS,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	5,30	R\$ 60,54	R\$ 65,55	R\$ 320,86	R\$ 347,41
4.2	13.026.0010-A	13.026.0010-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 COM ESPESURADE 2,5CM	M2	22,79	R\$ 105,11	R\$ 114,47	R\$ 2.395,45	R\$ 2.608,77
4.3	13.001.0020-B	13.001.0020-1	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:2 COM 1,5CM DE ESPESURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,COM 9MM DE ESPESURA	M2	5,30	R\$ 27,19	R\$ 30,04	R\$ 144,10	R\$ 159,21
4.4	13.001.0100-A	13.001.0100-0	RECOMPOSICAO DE REVESTIMENTO EXTERNO DE PO-DE-PEDRA,CIMENTOE CAL HIDRATADA COM ADICAO DE RHODOPAS PARA CONSOLIDACAO	M2	30,00	R\$ 17,31	R\$ 18,22	R\$ 519,30	R\$ 546,60
4.5	13.001.0014-A	13.001.0014-0	REVESTIMENTO CHAPISCADO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,PENEIRADO,ESPESURA DE 9MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE	M2	76,14	R\$ 10,61	R\$ 11,76	R\$ 807,84	R\$ 895,40
5.0 - HIDRÁULICA E SANITÁRIA					TOTAL DO ITEM		R\$	2.905,51	R\$ 3.037,87
5.1	18.002.0010-A	18.002.0010-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"x1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 248,13	R\$ 248,13	R\$ 248,13	R\$ 248,13
5.2	18.002.0090-A	18.002.0090-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADESESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSA DE LIGACAO EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 557,67	R\$ 557,67	R\$ 557,67	R\$ 557,67
5.3	18.005.0018-A	18.005.0018-0	ASSENTO SANITARIO PLASTICO,TIPO POPULAR.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	R\$ 22,06	R\$ 22,13	R\$ 220,60	R\$ 221,30
5.4	18.016.0111-A	18.016.0111-0	BARRA DE APOIO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,EM"L",EM TUBO DE 1.1/2" EM ACO INOXIDAVEL,AISI-304,LIGA 18.8,MEDINDO 80X80CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 295,17	R\$ 300,59	R\$ 295,17	R\$ 300,59
5.5	18.019.0010-A	18.019.0010-0	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA.FORNECIMENTO	UN	10,00	R\$ 33,66	R\$ 33,66	R\$ 336,60	R\$ 336,60
5.6	18.013.0133-A	18.013.0133-0	RABICHO PLASTICO,DE 40CM,COM SAIDA DE 1/2".FORNECIMENTO	UN	10,00	R\$ 4,83	R\$ 4,83	R\$ 48,30	R\$ 48,30
5.7	18.013.0127-A	18.013.0127-0	SIFAO DE PVC SANFONADO UNIVERSAL.FORNECIMENTO	UN	8,00	R\$ 6,03	R\$ 6,03	R\$ 48,24	R\$ 48,24
5.8	88267	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 26,41	R\$ 29,46	R\$ 633,84	R\$ 707,04
5.9	88316	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 21,54	R\$ 23,75	R\$ 516,96	R\$ 570,00

 Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO CASA CIVIL EGCP - ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETO									
Obra: REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL ADHEMAR F. COMBAT									
Local: OLARIA - NOVA FRIBURGO - RJ.									
6.0 - ESQUADRIAS					TOTAL DO ITEM			R\$ 75.462,31	R\$ 78.518,22
6.1	Comp 84	Comp 84	TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº14,MALHA LOSANGO 6 X 6CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M²	184,00	R\$ 128,26	R\$ 137,19	R\$ 23.599,98	R\$ 25.242,18
6.2	ES 05.99.0601 (/)	ES 05.99.0601 (/)	Tela para protecao de janela, varanda e vaos com malha de 5cm x 5cm e fio 2mm, fixada na alvenaria atraves de gancho galvanizado de 8cm. Fornecimento e colocacao.	M2	338,28	R\$ 45,76	R\$ 45,95	R\$ 15.479,69	R\$ 15.543,96
6.3	09.015.0015-A	09.015.0015-0	ALAMBRADO PARA CAMPO DE ESPORTE,VOLEI OU BASQUETE,COM 1,00MDE ALTURA, EM TUBO GALVANIZADO DE 2" HORIZONTAL E MONTANTESDO MESMO MATERIAL,ESPACADOS A CADA 2,00M E CHUMBADOS NO SOLO,EXCLUSIVE A BASE DE FIXACAO E TELA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	17,04	R\$ 196,68	R\$ 200,08	R\$ 3.351,42	R\$ 3.409,36
6.4	88316	88316	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,MARCO DE7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 21,54	R\$ 23,75	R\$ 86,16	R\$ 95,00
6.5	14.008.0020-A	14.008.0020-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,MARCO DE7X3CM,DE SECAO RETANGULAR,A PORTA COMO O MARCO SERAO REVESTIDOS DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	R\$ 1.284,82	R\$ 1.383,02	R\$ 5.139,28	R\$ 5.532,08
6.6	14.006.0008-A	14.006.0008-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 632,86	R\$ 666,79	R\$ 632,86	R\$ 666,79
6.7	14.008.0045-A	14.008.0045-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 60X180X3CM,GUARNICAO LATERAL DE MARCO 7X3CM,SENDO A FOLHA REVESTIDA DE CHAPA LAMINADA (COMPOSTA DE CELULOSE COM RESINA PRENSADA EM AUTOCLAVE) DE 1MM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	R\$ 774,25	R\$ 830,42	R\$ 2.322,75	R\$ 2.491,26
6.8	14.006.0012-A	14.006.0012-0	PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 70X210X3CM,FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	R\$ 585,65	R\$ 619,57	R\$ 585,65	R\$ 619,57
6.9	14.007.0290-A	14.007.0290-0	DOBRADICA 3"X2.1/2",DE FERRO GALVANIZADO,COM PINO DE FERRO EBOLAS DE LATAO.FORNECIMENTO	UN	36,00	R\$ 6,31	R\$ 6,31	R\$ 227,16	R\$ 227,16
6.10	14.007.0040-A	14.007.0040-0	FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO	UN	10,00	R\$ 394,62	R\$ 394,62	R\$ 3.946,20	R\$ 3.946,20
6.11	14.007.0296-A	14.007.0296-0	FECHO DE SOBREPOR "LIVRE-OCUPADO",INCLUSIVE TARGETA COM TRANCA FIXA.FORNECIMENTO	UN	3,00	R\$ 49,94	R\$ 49,94	R\$ 149,82	R\$ 149,82
6.12	14.002.0071-A	14.002.0071-0	PORTAO DE CHAPA DE FERRO GALVANIZADO,COM ESPESSURA DE 0,5MM,COM ALTURA ENTRE 2M E 3M E AREA TOTAL DE 6M2 A 9M2,EXCLUSIVEFECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1,68	R\$ 1.293,58	R\$ 1.412,33	R\$ 2.173,21	R\$ 2.372,71
6.13	14.007.0266-A	14.007.0266-0	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS,EXCLUSIVE DOBRADICAS:-FECHADURADE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHO RETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADOOU ROSETA CIRCULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO	UN	1,00	R\$ 109,68	R\$ 109,68	R\$ 109,68	R\$ 109,68
6.14	16.012.0005-A	16.012.0005-0	ESTRUTURA DE ALUMINIO PARA CLARABOIA EM CHAPA DE POLICARBONATO,EXCLUSIVE ESTA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	20,16	R\$ 400,88	R\$ 421,71	R\$ 8.081,74	R\$ 8.501,67
6.15	14.005.0020-A	14.005.0020-0	PLACA DE POLICARBONATO EM CRISTAL COMPACTO,EM PLACAS DE 2,44X1,22X0,008M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	20,16	R\$ 469,48	R\$ 471,17	R\$ 9.464,71	R\$ 9.498,78
6.16	05.006.0002-B	05.006.0002-1	ALUGUEL DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	5,60	R\$ 20,00	R\$ 20,00	R\$ 112,00	R\$ 112,00
7.0 - ELÉTRICA					TOTAL DO ITEM			R\$ 1.786,24	R\$ 1.971,32
7.1	15.015.0021-A	15.015.0021-0	INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,APARENTE,EQUIVALENTE A 2 VARAS DEELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE	UN	2,00	R\$ 241,20	R\$ 267,43	R\$ 482,40	R\$ 534,86
7.2	18.027.0457-A	18.027.0457-0	GLOBO ESFERICO,PLAFONIER REPUXADO DE ALUMINIO COM DIFUSOR EMBASE DE VIDRO LEITOSO DE 4"X8".FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 50,84	R\$ 53,55	R\$ 101,68	R\$ 107,10
7.3	15.020.0153-A	15.020.0153-0	LAMPADA LED,BULBO,A60/DY,7W,100/240V,BASE E-27.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 30,00	R\$ 30,00
7.4	88264	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 27,30	R\$ 30,39	R\$ 655,20	R\$ 729,36
7.5	88316	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	R\$ 21,54	R\$ 23,75	R\$ 516,96	R\$ 570,00
8.0 - SERVIÇOS E PARQUES E JARDINS					TOTAL DO ITEM			R\$ 3.614,11	R\$ 3.630,02
8.1	18.200.0015-A	18.200.0015-0	ESTRUTURA PARA BASQUETE,DE FERRO GALVANIZADO PINTADO,FIXA,COM AVANCO LIVRE DE 1,30M,COM TABELAS DE COMPENSADO NAVAL,AROSE REDES,EXCLUSIVE FURACAO DE PISO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	PAR	1,00	R\$ 3.359,16	R\$ 3.375,07	R\$ 3.359,16	R\$ 3.375,07
8.2	18.200.0005-A	18.200.0005-0	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	PAR	1,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00	R\$ 125,00

 Estado do Rio de Janeiro PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO CASA CIVIL EGCP - ESCRITÓRIO DE GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E PROJETO									
Obra: REFORMA DO GINÁSIO MUNICIPAL ADHEMAR F. COMBAT									
Local: OLARIA - NOVA FRIBURGO - RJ.									
8.3	18.200.0003-A	18.200.0003-0	REDE DE VOLEIBOL OFICIAL COM CABO DE ACO.FORNECIMENTO	UN	1,00	R\$ 129,95	R\$ 129,95	R\$ 129,95	R\$ 129,95
9.0 - PINTURA						TOTAL DO ITEM		R\$ 44.833,55	R\$ 49.367,69
9.1	17.017.0320-A	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	210,46	R\$ 17,96	R\$ 19,59	R\$ 3.779,86	R\$ 4.122,91
9.2	17.040.0020-A	17.040.0020-0	MARCACAO DE QUADRA DE ESPORTE OU VAGA DE GARAGEM COM TINTA ABASE DE BORRACHA CLORADA,COM UTILIZACAO DE SELADOR E SOLVENTE PROPRIO E FITA CREPE COMO LIMITADOR DE LINHAS,MEDIDA PELAAREA REAL DE PINTURA	M2	38,20	R\$ 61,02	R\$ 68,65	R\$ 2.330,96	R\$ 2.622,43
9.3	17.040.0024-A	17.040.0024-0	PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADASA ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%	M2	1004,70	R\$ 12,62	R\$ 13,91	R\$ 12.679,31	R\$ 13.975,37
9.4	17.012.0040-A	17.012.0040-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA COM TINTA IMPERMEAVEL EM CORES PARA APLICACAO SOBRE CONCRETO,TIJOLoS,PEDRAS OU ARGAMASSA DE SUPERFICIE POROSA,EM DUAS DEMAOS,USANDO AGUA COMO DILUENTE	M2	330,20	R\$ 14,18	R\$ 15,47	R\$ 4.682,23	R\$ 5.108,19
9.5	17.018.0250-A	17.018.0250-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADORACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	1197,49	R\$ 14,81	R\$ 16,31	R\$ 17.734,82	R\$ 19.531,06
9.6	17.018.0060-A	17.018.0060-0	PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO INTERNO OU EXTERNO,INCLUSIVE UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E LIXAMENTOS NECESSARIOS	M2	36,19	R\$ 26,49	R\$ 29,38	R\$ 958,67	R\$ 1.063,26
9.7	17.020.0010-A	17.020.0010-0	ENVERNIZAMENTO DE MADEIRA COM VERNIZ TIPO COPAL BRILHANTE PARA INTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE VERNIZ IMUNIZANTE E IMPERMEABILIZANTE INCOLOR,ANILINA E UMA DEMA0 DE ACABAMENTO	M2	89,10	R\$ 13,25	R\$ 14,54	R\$ 1.180,57	R\$ 1.295,51
9.8	17.017.0040-A	17.017.0040-0	PINTURA INTERNA EM SUPERFICIE COM REVESTIMENTO LISO,A OLEO BRILHANTE,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO,UMA DEMA0 DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	22,76	R\$ 65,34	R\$ 72,45	R\$ 1.487,13	R\$ 1.648,96
TOTAL DO ORÇAMENTO								R\$ 145.064,69	R\$ 154.878,90
		BDI				26,46%	20,37%	R\$ 38.384,12	R\$ 31.548,83
								TOTAL DESONERADO	TOTAL ONERADO
TOTAL GERAL (com BDI)								R\$ 183.448,81	R\$ 186.427,73
		SERÁ CONSIDERADO O MENOR PREÇO			VALOR COM DESONERAÇÃO			R\$ 183.448,81	