

TABELA DECOMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS - EMOP-RJ - Referência - Janeiro/2022

CODIGO	DESCRICAO	UNIDADE	QUANTIDADE	PRECO	PERCENTUAL	TOTAL
02.006.0010-0	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LA UNXMES ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)			530,0000		
7167	ALUGUEL CONTAINER ESCRITORIO,(2,20X6,20X2,50)M, INCLUIND UNxMES STALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE		1,00000000	530,0000	0,00000000	530,0000
02.006.0010-A	ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LA UNXMES ,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/ NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHA SSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALA COES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) E CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)			530,0000		
7167	ALUGUEL CONTAINER ESCRITORIO,(2,20X6,20X2,50)M, INCLUIND UNxMES STALACOES ELETRICAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE		1,00000000	530,0000	0,00000000	530,0000
02.006.0015-0	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M UNXMES ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL TRANSP.(VIDE ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)			600,0000		
7168	ALUGUEL CONTAINER ESCRITORIO C/WC,(2,20X6,20X2,50)M,INC UNxMES T.ELET./HIDRO,ACESSORIOS,1VASO E 1LAVAT,EXCLUSIVE TRANSPORTE		1,00000000	600,0000	0,00000000	600,0000
02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M UNXMES ,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAP EZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS ,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL TRANSP.(VIDE			600,0000		

ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)					
7168	ALUGUEL CONTAINER ESCRITORIO C/WC,(2,20X6,20X2,50)M,INC UNxMES T.ELET./HIDRO,ACESSORIOS,1VASO E 1LAVAT,EXCLUSIVE TRANSPORTE		1,00000000	600,0000	0,00000000 600,0000
04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILI UNXKM EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)			30,4300	
1687	CAMINHAO CARROC. FIXA, TRUC. 12T (CP)	H	0,11920000	212,4989	0,00000000 25,3299
2004	GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 7,0M (CI)	H	0,11920000	42,8309	0,00000000 5,1054
04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILI UNXKM EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)			29,5400	
30417	CAMINHAO CARROC. FIXA, TRUC. 12T (CP)	H	0,11920000	209,4489	0,00000000 24,9663
30524	GUINDAUTO 3,5T, ALCANCE 5,90M (CI)	H	0,11920000	38,4109	0,00000000 4,5786
04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO UN R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS			260,2200	
1999	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIV H GOS SOCIAIS		0,60000000	16,5500	3,00000000 10,2279
10962	ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/F UN ENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.		1,00000000	250,0000	0,00000000 250,0000
04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO UN R COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAX A PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS			258,8600	
10962	ALUGUEL CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER C/5M3 CAPAC.P/F UN ENTULHO OBRA,INCL.CARREGA.,TRANSP.E DESCAR.LOCAIS AUTORIZ.		1,00000000	250,0000	0,00000000 250,0000
20132	MAO-DE-OBRA DE SERVENTE DA CONSTRUCAO CIVIL, INCLUSIV H GOS SOCIAIS DESONERADOS		0,60000000	14,3400	3,00000000 8,8621