

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONEI
		ARRANCAMENTO E REASSENTAMENTO DE MEIOS-FIOS DE GRANITO OU CONCRETO, RETOS OU				
		CURVOS, INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO - EMOP				
Composição	COMP010	05.001.0142-0	М		23,69	26,12
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1,1	21,54	23,75
				,	0,00	0,00
		PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M				
		DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE				
Composição	COMP014	COMPACTACAO MANUAL- EMOP- 01.005.0004-0	M2		21,54	23,75
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	1	21,54	23,75
SINAFI	00310	SERVERTE COM ENGLINOS COM ELIMENTALES			0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
		REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL DIRECIONAL/ALERTA,40X40CM(LADRILHO HIDRAULICO),PARA PESSOAS C/NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM				
Composição	COMP016	OSSO COOM ARGAMASSA E REJUNTAMENTO	M2		89,78	90,91
SINAPI-I	36178	PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM	UN	6,25	12,05	12,05
					•	,
SINAPI-I	1381	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	KG	4,8600000	0,70	0,70
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2400000	4,11	4,11
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,2400000	28,61	31,92
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	н	0,1500000	21,54	23,75
					0,00	0,00
		CANALETA DE CONCRETO SIMPLES,PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS,DE 200MM DE				
		DIAMETRO, ATERRO E SOCA, CONSIDERANDO O MATERIALDA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE				
		MATERIAL PARA REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO				
Composição	COMP021	1:4,-FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	М		52,55	55,93
		ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO			•	
SINAPI	87316	CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,001	396,21	408,92
		CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 20 CM, PARA AGUA				
SINAPI-I	13115	PLUVIAL	М	1	20,67	20,67
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,47	27,15	30,22
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Н	0,87	21,54	23,75
	13020		† · · ·	2,0.	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
ıta			Respons	sável Técnico:	ΜΔΡΟΙΟ ΒΑΙ Ε	O MONNERAT
ıtu			nespons	CDEA/CALL		O7E22

CREA/CAU:

1984107532

1