

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP01	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL 25 X 25 CM, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.	M2		169,46	174,33
SINAPI-I	34353	ARGAMASSA COLANTE AC II	KG	8,6200000	1,45	1,45
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,2400000	4,58	4,58
SINAPI-I	38135	PISO TATIL / PODOTÁTIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	M2	1	94,99	94,99
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6390000	36,96	40,10
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2790000	29,15	31,39

COMPOSIÇÃO	COMP02	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M		82,56	84,08
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066000	87,50	87,50
SINAPI-I	4061	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2)	UN	1,25	49,69	49,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2755	36,96	40,10
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2755	29,15	31,39
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0025	671,84	691,04

COMPOSIÇÃO	COMP03	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X15X13X45 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M		87,03	88,93
SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,0066000	87,50	87,50
SINAPI-I	4061	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 80 CM, *45 X 12/18* CM (H X L1/L2)	UN	1,25	49,69	49,69
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3432	36,96	40,10
SINAPI	88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3432	29,15	31,39
SINAPI	88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,0025	671,84	691,04

23/06/2025

Data

Responsável Técnico:

Luciana Magliano

CREA/CAU:

2004102802